

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Malownie kuchni, korytarza i magazynu			
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	2.62*(2.19*2+5.14*2)+2.64*(8.48*2+2.93*2+0.54*2+1.39*2)+2.19* 5.14+8.48*2.93	m ²	144.947	
				RAZEM	144.947
17	KNR 2-02	Naprawa peknień masą szpachlową do beztaśmowego spoinowania	m		
d.2	0617-12		m	16.500	
	analogia	16.5		RAZEM	16.500
18	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.2	1505-03	- podłóży gipsowych z gruntowaniem - farby akrylowe ściany	m ²	108.844	
		2.62*(2.19*2+5.14*2)+2.64*(8.48*2+2.93*2+0.54*2+1.39*2)		RAZEM	108.844
19	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.2	1505-03	- podłóży gipsowych z gruntowaniem - farby akrylowe białe - sufit	m ²	36.103	
		2.19*5.14+8.48*2.93		RAZEM	36.103
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o	m		
d.2	1212-28	średnicy do 50 mm	m	21.140	
		2.20*2+1.6+2.64*4+1.39*2+1.8		RAZEM	21.140
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m ²		
d.2	1209-10	drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie			
	z.sz.4.5.4.	skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice			
	9914-01	łącznie z ćwierćwałkami			
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07	0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
22	KNR 4-01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych,	szt.		
d.2	0354-13		szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
23	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02		szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
24	KNR 4-03	Demontaż i ponowny montaż opraw świetłómkowych z blachy stalowej	szt.		
d.2	0606-03	z kloszem z tworzyw sztucznych 4x20 W	szt.	5.000	
	analogia	5		RAZEM	5.000
3		Remont łazienki			
3.1		Prace rozbiórkowe			
25	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.3.	0354-04		szt.	1.000	
	1	1		RAZEM	1.000
26	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wa- piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.3.	0329-02		m ²	1.680	
	1	0.8*2.10		RAZEM	1.680
27	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.3.	0819-15		m ²	32.490	
	1	2.08*(5.11*2+2.70*2)		RAZEM	32.490
28	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
d.3.	0811-07		m ²	13.797	
	1	5.11*2.7		RAZEM	13.797