

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku MOPS
ADRES INWESTYCJI : MOPS, 83-200 Starogard Gdański, Al. Jana Pawła II 6
INWESTOR : MOPS
ADRES INWESTORA : 83-200 Starogard Gdański, Al. Jana Pawła II 6
BRANŻA : budowlana, wod-kan, c.o, elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Ziegart upr. 4588/Gd/90

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

mgr inż. Krzysztof Ziegart upr. 4588/Gd/
90

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pomieszczenie nr 24 -I piętro			
1.1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0336-01 1	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (dla instalacji elektrycznej) 31	m m	 31.000	
				RAZEM	31.000
2	KNR 4-01 d.1. 0333-08 1	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 d.1. 0354-05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0.9*2.62	m ² m ²	 2.358	
				RAZEM	2.358
5	KNR 4-01 d.1. 0329-02 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu 0.1*2.10	m ² m ²	 0.210	
				RAZEM	0.210
6	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.09*(0.89+0.5+1.28+2.0+0.87*2)	m ² m ²	 13.397	
				RAZEM	13.397
7	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 0.87*2.0+0.89*1.28	m ² m ²	 2.879	
				RAZEM	2.879
8	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.24*2.68+1.06*1.39+2.33*0.9+0.5*0.87	m ² m ²	 18.049	
				RAZEM	18.049
9	KNR 4-01 d.1. 0804-07 1	Zerwanie posadzki cementowej 2.879+18.049	m ² m ²	 20.928	
				RAZEM	20.928
10	KNR 4-01 d.1. 0354-13 1	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 d.1. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.94*(3.85+1.06+1.46+0.5)	m ² m ²	 20.198	
				RAZEM	20.198
12	KNR 4-01 d.1. 0108-17 1	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu 14.0*0.06*0.12+(11.913+1.56)*0.03+18.13*0.05+20.198*0.15+0.21*0.15	m ³ m ³	 4.473	
				RAZEM	4.473
13	KNR 4-01 d.1. 0108-20 1	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 7 4.473	m ³ m ³	 4.473	
				RAZEM	4.473